

Механизированная технологическая линия МТЛ КВАДР 1С02

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование			
1.1	Вибропресс КВАДР 1С02М	302 434	1	Агрегат формующий, пульт управления, оснастка СКЦ-1 "Полнотельный"
1.2	Бетоносмеситель КВАДР БП1В-375	467 870	0	Бетоносмеситель со скипом
1.3	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-375	812 076	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
2	Дополнительное технологическое оборудование			
2.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
2.2	Приёмный лоток КВАДР 1С01.Т-1	29 972	1	Допускается изготовление Заказчиком
2.3	Поддон формовочный КВАДР 1С02	472	700	Металлический. Допускается изготовление Заказчиком
2.4	Кассета-стеллаж	0	0	Изготавливает Заказчик
3	Сменная формообразующая оснастка			
3.1	Оснастка «Камень стеновой СКЦ-1» 390х190х188мм	34 397	1	
3.2	Оснастка «Камень стеновой СКЦ-2» 390х90х188мм	38 468	1	Перегородочный
3.3	Оснастка «Камень полнотельный СКЦ-1» 390х190х188мм	23 777	0	
3.4	Оснастка «Камень стеновой дополнительный» 190х190х188мм	39 058	0	Поперечная половинка
4	Услуги			
4.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	49 796	0	
4.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Механизированная технологическая линия МТЛ КВАДР 2Т02

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование			
1.1	Вибропресс-автомат КВАДР 2Т02	1 173 746	1	Агрегат формующий, система управления, гидропривод
1.2	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-375	812 076	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
2	Дополнительное оборудование формовочного участка			
2.1	Поддон формовочный КВАДР 2Т02	708	1000	Металлический. Допускается изготовление Заказчиком
3	Дополнительное оборудование подготовительно-смесительного участка			
3.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	
3.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	1	Для песка, односекционный, объём - 12м ³
3.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	2	
3.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-01	399 312	1	Ширина ленты - 0,8м, длина - 4,8 м.
3.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
3.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
3.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
3.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-01	175 525	1	С опорной рамой, объём - 210л.
3.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
3.10	Система управления подачи и дозирования песка, цемента и воды	418 192	1	
3.11	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, короба
3.12	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	
4	Дополнительное оборудование			
4.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	
4.2	Машина сплитерная КВАДР МС-1	563 450	0	Гидравлический привод. Для раскалывания мелкоштучных строительных изделий
4.3	Машина сплитерная КВАДР МС-2	15 163	0	Ручной привод. Для раскалывания тротуарных плит, газонных камней и кирпича
5	Сменная формообразующая оснастка			
5.1	Оснастка «Брусчатка» 200х98,5х70мм	99 887	1	
5.2	Оснастка «Катушка» 198х165х70мм	112 690	0	
5.3	Оснастка «Катушка» 242х160х70мм	107 321	0	
5.4	Оснастка «Обратная катушка» 242х160х70мм	109 976	0	

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
5.5	Оснастка «Волна» 238х158х70мм	145 376	0	
5.6	Оснастка «Ромб» 346х173х70мм	128 797	0	
5.7	Оснастка «Квадрат» 250х250х70	83 131	0	
5.8	Оснастка «Шестигранник» 250х216,5х70мм	108 914	0	
5.9	Оснастка «Решетка» 500х250х80мм	150 804	0	
5.10	Оснастка «Ракетка» 229х139х70мм	112 690	0	
5.11	Оснастка «Лепесток» 162,4х125х70мм	126 142	0	
5.12	Оснастка «Двойной шестигранник» 260х138х70 мм	141 069	0	
5.13	Оснастка «Лоток отливной» 500х200х70 мм	94 872	0	
5.14	Оснастка «Камень газонный» 500х200х70мм	72 865	0	
5.15	Оснастка «Флорида» 500х250х70мм	136 408	0	
5.16	Оснастка «Кирпич» 250х120х65мм	92 866	0	
5.17	Оснастка «Кирпич» 250х120х88мм	96 052	0	
5.18	Оснастка «Кирпич сплитерный» 250х120х65мм	97 822	0	
5.19	Оснастка "Кирпич пустотелый" 250х120х88мм	117 882	0	
6	Услуги			
6.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	99 828	0	
6.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Механизированная технологическая линия МТЛ КВАДР ЗУ02 (ЗУМ32)

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование			
1.1	Вибропресс-автомат КВАДР ЗУ02 (ЗУМ32)	2 183 000	1	Агрегат формующий, система управления, гидропривод, приемный рольганг.
1.2	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-750	998 811	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
1.3	Подъемник-манипулятор КВАДР ПМ-2	362 496	2	
1.4	Пост распалубки КВАДР ПР-5	343 557	1	
2	Дополнительное оборудование формовочного участка			
2.1	Поддон формовочный КВАДР ЗУ02	2 950	700	Металлический. Допускается изготовление Заказчиком
2.2	Кассета КВАДР ЗУ02	30 503	70	Допускается изготовление Заказчиком
2.3	Захват клещевой КВАДР ЗБК	77 821	1	Для съема и укладки бортовых камней
2.4	Электроразводка технологического оборудования формовочного участка	87 733	0	Соединительные кабели, металлорукава, короба
3	Дополнительное оборудование подготовительно-смесительного участка			
3.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
3.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	2	Для инертных заполнителей, 2-е секции, объём - 12х2=24 м³
3.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	4	
3.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-03	798 624	1	Ширина ленты - 0,8 м. Длина - 9,6 м.
3.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
3.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
3.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
3.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-02	176 646	1	С опорной рамой, объём - 330л.
3.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
3.10	Система управления подачи и дозирования инертных материалов, цемента и воды	418 192	1	
3.11	Конвейер ленточный реверсивный КВАДР КЛР-01	258 066	1	Для подачи готовой смеси в расходный бункер вибропресса
3.12	Подъёмник скиповый КВАДР КЗ-0.5Р	547 579	0	
3.13	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, короба
3.14	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	
4	Дополнительное оборудование			
4.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
4.2	Машина сплитерная КВАДР МС-1	563 450	0	Гидравлический привод. Для раскалывания мелкоштучных строительных изделий
4.3	Машина сплитерная КВАДР МС-2	15 163	0	Ручной привод. Для раскалывания тротуарных плит, газонных камней и кирпича
4.4	Электротельфер (монорельсовый, Q - 0,5 т)	0	0	Приобретает Заказчик
4.5	Комплект запасных частей для оборудования подготовительно-смесительного участка	197 768	0	
4.6	Комплект запасных частей для оборудования формовочного участка	228 507	0	
5	Сменная формообразующая оснастка			
5.1	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.15	199 833	0	Один камень "лёжа"
5.2	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.18	208 860	0	Один камень "лёжа"
5.3	Оснастка "Газонный камень" БР100.20.8(7)	208 270	0	Два камня "лёжа"
5.4	Оснастка "Газонный камень" БР50.20.8(7)	212 105	0	Четыре камня "лёжа"
5.5	Оснастка "Газонный камень" БР50.20.8	236 708	0	Восемь камней "стоя"
5.6	Оснастка "Газонный камень" БР100.20.8	228 330	0	Четыре камня "стоя"
5.7	Оснастка "Лоток прикромочный" 1000x500x230 мм	240 130	0	
5.8	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-1" 390x190x188мм	289 336	0	
5.9	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-2" 390x90x188мм	316 771	0	Перегородочный
5.10	Оснастка "Камень сплитерный СКЦ-1" 390x190x188мм	303 260	0	
5.11	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-1" 390x190x188мм	258 892	0	Полнотельный
5.12	Оснастка "Квадрат" 500x500x70мм	205 615	0	
5.13	Оснастка "Брусчатка" 200x98,5x70мм	290 398	0	
5.14	Оснастка «Волна» 238x158x70мм	330 223	0	
5.15	Оснастка "Катушка" 198x165x70мм	301 844	0	
5.16	Оснастка "Ромб" 346x173x70мм	314 234	0	
5.17	Оснастка "Лепесток" 162,4x125x70мм	311 520	0	
5.18	Оснастка "Ракетка" 229x139x70мм	301 313	0	
5.19	Оснастка "Шестигранник" 400x346x70мм	290 634	0	
5.20	Оснастка "Шестигранник" 250x216,5x70мм	298 186	0	
5.21	Оснастка "Обратная катушка" 242x160x70мм	299 071	0	
5.22	Оснастка "Решетка" 500x250x80мм	335 887	0	
5.23	Оснастка "Кирпич" 250x120x65 мм	256 532	0	
5.24	Оснастка "Кирпич" 250x120x88 мм	265 382	0	
5.25	Оснастка "Кирпич сплитерный" 250x120x65 мм	269 453	0	
6	Услуги			
6.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	274 940	0	
6.2	Пусконаладочные работы	0	1	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Механизированная технологическая линия МТЛ КВАДР 4У04

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование			
1.1	Вибропресс-автомат КВАДР 4У04	3 269 780	1	Агрегат формующий (в однобункерном исполнении), система управления, гидропривод, роликовый транспортёр
1.2	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-750	998 811	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
1.3	Штабелёр КВАДР ПЛ-2	640 622	1	С цепным транспортером
2	Дополнительное оборудование формовочного участка			
2.1	Поддон формовочный КВАДР 4У03	1 593	700	Деревянный. Допускается изготовление Заказчиком
2.2	Проставки (деревянные)	0	0	Для штабелирования формовочных поддонов с изделиями в стопу. Изготавливает Заказчик.
2.3	Поддоны технологические (деревянные)	0	0	
2.4	Захват клещевой КВАДР ЗБК/С	71 331	1	Для съема и укладки бортовых камней
2.5	Электроразводка технологического оборудования формовочного участка	81 243	1	Соединительные кабели, металлорукава, коробка
3	Дополнительное оборудование подготовительно-смесительного участка			
3.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
3.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	2	Для инертных заполнителей, 2-е секции, объём - 12х2=24 м³
3.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	4	
3.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-03	798 624	1	Ширина ленты - 0,8 м. Длина - 9,6 м.
3.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
3.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
3.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
3.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-02	176 646	1	С опорной рамой, объём - 330л.
3.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
3.10	Система управления подачи и дозирования инертных материалов, цемента и воды	418 192	1	
3.11	Конвейер ленточный реверсивный КВАДР КЛР-02	456 660	1	L=8,5м для подачи готовой смеси в расходный бункер вибропресса
3.12	Подъёмник скиповый КВАДР КЗ-0.5	547 579	0	
3.13	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, коробка
3.14	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
4	Дополнительное оборудование			
4.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	
4.2	Машина сплитерная КВАДР МС-1	563 450	0	Гидравлический привод. Для раскалывания мелкоштучных строительных изделий
4.3	Машина сплитерная КВАДР МС-2	15 163	0	Ручной привод. Для раскалывания тротуарных плит, газонных камней и кирпича
4.4	Электротельфер (монорельсовый, Q - 0,5 т)	0	0	Приобретает Заказчик
4.5	Комплект запасных частей для оборудования подготовительно-смесительного участка	197 768	0	
4.6	Комплект запасных частей для оборудования формовочного участка	238 950	0	
5	Сменная формообразующая оснастка			
5.1	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.15	220 070	0	Два камня "стоя"
5.2	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.15 R	282 374	0	Один камень "стоя"
5.3	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.18	207 385	0	Один камень "стоя"
5.4	Оснастка "Бортовой камень" БР100.30.18	239 422	0	Два камня "стоя"
5.5	Оснастка "Газонный камень" БР100.20.8	210 630	0	Четыре камня "стоя"
5.6	Оснастка "Газонный камень" БР50.20.8	213 462	0	Восемь камней "стоя"
5.7	Оснастка "Лоток тротуарный" 500x200x80 мм	208388	0	Четыре лотка "лежа"
5.8	Оснастка "Лоток прикромочный" 1000x500x230 мм	210 630	0	
5.9	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-1" 390x190x188мм	253 818	0	Пустотелый
5.10	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-2" 390x90x188мм	277 890	0	Перегородочный
5.11	Оснастка "Камень сплитерный СКЦ-1" 390x190x188мм	266 090	0	
5.12	Оснастка "Камень стеновой СКЦ-1" 390x190x188мм	227 091	0	Полнотелый
5.13	Оснастка "Квадрат" 500x500x70мм	180 363	0	
5.14	Оснастка "Брусчатка" 200x98,5x70мм	254 762	0	
5.15	Оснастка «Волна» 238x158x70мм	289 690	0	
5.16	Оснастка "Катушка" 198x165x70мм	264 792	0	
5.17	Оснастка "Ромб" 346x173x70мм	275 648	0	
5.18	Оснастка "Лепесток" 162,4x125x70мм	273 288	0	
5.19	Оснастка "Ракетка" 229x139x70мм	264 320	0	
5.20	Оснастка "Шестигранник" 400x346x70мм	253 995	0	
5.21	Оснастка "Шестигранник" 250x216,5x70мм	261 547	0	
5.22	Оснастка "Обратная катушка" 242x160x70мм	262 373	0	
5.23	Оснастка "Решетка" 600x400x100мм	294 646	0	
5.24	Оснастка "Кирпич" 250x120x65 мм	225 026	0	
5.25	Оснастка "Кирпич" 250x120x88 мм	232 814	0	
5.26	Оснастка "Кирпич сплитерный" 250x120x65 мм	236 354	0	
6	Услуги			
6.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	274 940	0	
6.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Механизированная технологическая линия МТЛ КВАДР УФК

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1 Основное технологическое оборудование формовочного участка				
1.1	Установка формования колец КВАДР УФК-2	2 980 031	1	Для формования колец высотой до 1000мм.
1.2	Установка загрузки смеси КВАДР УДБ-2	2 095 149	1	Для формования колец высотой до 1000мм.
2 Основное технологическое оборудование подготовительно-смесительного участка				
2.1	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-750	998 811	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
3 Дополнительное оборудование подготовительно-смесительного участка				
3.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
3.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	2	Для инертных заполнителей, 2-е секции, объём - 12х2=24 м ³
3.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	4	
3.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-03	798 624	1	Ширина ленты - 0,8 м. Длина - 9,6 м.
3.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
3.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
3.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
3.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-02	176 646	1	С опорной рамой, объём - 330л.
3.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
3.10	Система управления подачи и дозирования инертных материалов, цемента и воды	418 192	1	
3.11	Конвейер ленточный реверсивный КВАДР КЛР-01	258 066	1	Для подачи готовой смеси в расходный бункер установки загрузки смеси
3.12	Подъёмник скиповый КВАДР КЗ-0.5	547 579	0	
3.13	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, короба
3.14	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	
4 Дополнительное оборудование				
4.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	
4.2	Комплект запасных частей для оборудования подготовительно-смесительного участка	228 507	0	

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
4	Форма кольца			
4.1	Ø -1000х900мм	371 287	0	
4.2	Ø -1500х900мм	498 019	0	
4.3	Ø -2000х900мм	532 003	0	
4.4	Ø -1000х1500мм	397 011	0	
4.5	Ø -1500х1500мм	578 849	0	
4.6	Ø -2000х1500мм	615 370	0	
5	Пуансон (с гребнем)			
5.1	Ø - 1000мм	121 363	0	
5.2	Ø - 1500мм	147 087	0	
5.3	Ø - 2000мм	164 315	0	
6	Формовочное кольцо (поддон с гребнем)			
6.1	Ø - 1000мм	33 453	0	
6.2	Ø - 1500мм	45 961	0	
6.3	Ø - 2000мм	62 540	0	
7	Услуги			
7.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	274 940	0	
7.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Бетоносмесительный узел КВАДР БСУ БП2Г-375

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование подготовительно-смесительного участка			
1.1	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-375	812 076	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
2	Дополнительное технологическое оборудование подготовительно-смесительного участка			
2.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
2.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	2	Для инертных заполнителей, 2-е секции, объём - 12х2=24 м³
2.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	4	
2.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-03	798 624	1	Ширина ленты - 0,8м, длина - 9,6м.
2.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
2.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
2.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
2.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-01	175 525	1	С опорной рамой, объём - 210л.
2.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
2.10	Система управления подачи и дозирования песка, цемента и воды	418 192	1	
2.11	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, коробка
2.12	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	
3	Дополнительное оборудование			
3.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	
4	Услуги			
4.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	274 940	0	
4.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)

Бетоносмесительный узел КВАДР БСУ БП2Г-750

№ п/п	Наименование, марка, модель	Цена с НДС, руб	Базовая комплектация, шт	Примечание
1	Основное технологическое оборудование подготовительно-смесительного участка			
1.1	Бетоносмеситель КВАДР БП2Г-750	998 811	1	Бетоносмеситель со скипом, система водопитания, компрессор с системой подготовки воздуха
2	Дополнительное технологическое оборудование подготовительно-смесительного участка			
2.1	Эстакада КВАДР ЭС-5	229 569	1	Допускается изготовление Заказчиком
2.2	Бункер расходный КВАДР БР-1	377 541	2	Для инертных заполнителей, 2-е секции, объём - 12х2=24 м ³
2.3	Лоток вибрационный КВАДР ЛВ-01	59 118	4	
2.4	Конвейер ленточный весовой КВАДР КЛВ-03	798 624	1	Ширина ленты - 0,8м, длина - 9,6м.
2.5	Склад цемента КВАДР СЦ-24	572 654	1	С фильтром и указателем уровня
2.6	Шнек подачи цемента L - 6 м.	244 378	0	С механическим затвором. Длина 6 м.
2.7	Шнек подачи цемента L - 9 м.	277 005	1	С механическим затвором. Длина 9 м.
2.8	Весовой дозатор цемента КВАДР ВДЦ-02	176 646	1	С опорной рамой, объём - 330л.
2.9	Дозатор воды КВАДР ДВ-1	96 996	1	Для автоматического измерения количества протекающей воды
2.10	Система управления подачи и дозирования песка, цемента и воды	418 192	1	
2.11	Электроразводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	108 324	1	Соединительные кабели, металлорукава, коробка
2.12	Пневморазводка технологического оборудования подготовительно-смесительного участка	56 168	1	
3	Дополнительное оборудование			
3.1	Щит электрический общей сборки	31 388	0	
4	Услуги			
4.1	План размещения оборудования технологической линии на производственных площадях Заказчика	274 940	0	
4.2	Пусконаладочные работы	0	0	10 % от стоимости заказа (без учёта командировочных затрат)